Парад-Русь

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Референс-лист 2026

Выполненные работы, поставки материалов собственного производства и научно-исследовательские работы для горнодобывающей, калийной, атомной, нефтегазовой и металлургической отраслей.

18
объектов в перечне

2018–2026
период работ

2
страны: Россия, Турецкая Республика

ООО «Парад-Русь»
214018, г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, офис 309

Смоленск · 2026

01

О компании

ООО «Парад-Русь» (г. Смоленск) — производитель строительной химии. Компания разрабатывает и выпускает материалы собственного производства и применяет их на объектах собственными силами: от разработки рецептуры и лабораторных испытаний до поставки материала и выполнения работ.

ULTRACEM
Премиальная линейка

ParadPRO
Базовая линейка

Направления деятельности

Поставка материалов собственного производства

Ремонтные, гидроизоляционные, тампонажные и инъекционные материалы, микроцемент, торкрет-материалы, сухие бетонные смеси, в том числе особо тяжёлые бетоны.

СМР собственными силами

Гидроизоляция, инъектирование, тампонаж, ремонт бетонной крепи и железобетонных конструкций, герметизация деформационных швов.

НИР / лабораторные исследования

Разработка рецептур под условия объекта, лабораторные исследования, опытно-промышленные испытания.

Техническое сопровождение

Технологические карты и проекты производства работ, лабораторное сопровождение и контроль рецептур.

Опыт работы в сложных условиях

>1000 м
глубина работ в стволе калийного рудника

до 7 МПа
гидростатический напор остановленного водопритока

t < 0 °C
ремонт крепи ствола при отрицательных температурах

10 кВ
работы вблизи действующих кабельных линий

Членство в СРО в области проектирования и в области строительства. Подтверждающие документы (акты, отзывы заказчиков) предоставляются по запросу.

Контакты

Подбор материала, разработка рецептуры, выполнение работ собственными силами.

+7 915 655-56-18
info@paradpro.ru · paradrus.ru
г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, офис 309

02

Перечень объектов

Объекты сгруппированы по отраслям. Наименования заказчиков не раскрываются; указан тип предприятия. Отзывы — по запросу.

№	Объект / вид работ	Заказчик	Роль ООО «Парад-Русь»	Период
Калийная промышленность · Рудники, горно-обогатительные комбинаты и фабрики калийных предприятий				13
01	**Устройство химического уплотнительного кольца кейлькранца в отметках −1010,698 / −1012,706 м клетевого ствола № 1 калийного рудника с применением материала ULTRACHEM GrandKIL собственного производства** Рецептура материала разработана ООО «Парад-Русь»; после испытаний в профильном горном университете материал внесён в проект. Приготовление и приёмка материала — специалистами компании.	Калийный рудник	СМР собственными силами Поставка материалов собственного производства	апрель 2025 г.
02	**Ремонтные и гидроизоляционные работы на объектах калийного горно-обогатительного комбината: надшахтное здание, узел перегрузки, отделение грануляции, корпус классификации и контроля готового продукта, корпус отгрузки готового продукта (ж/д и автотранспорт)** Гидроизоляция железобетонных конструкций выполнена специалистами компании.	Калийный горно-обогатительный комбинат	СМР собственными силами Поставка материалов собственного производства	2024–2025 гг.
03	**Разработка рецептур тампонажных составов для ликвидации замораживающих скважин клетевого ствола № 1 калийного рудника** Применение составов обеспечило надёжную герметизацию скважин при их ликвидации.	Калийный рудник	Разработка рецептур тампонажных составов Поставка материалов собственного производства	2024–2025 гг.
04	**Приготовление высокомарочного бетона непосредственно в руднике для сооружения ответственных конструкций сопряжения клетевого ствола в агрессивных условиях горных выработок** Разработаны технологическая карта и проект производства работ по изготовлению бетона ULTRACEM Concrete B30 (антикоррозионная стойкость, водонепроницаемость, прочность) в условиях рудника.	Калийный рудник	Работы собственными силами Поставка материалов собственного производства (ULTRACEM Concrete B30)	2024–2025 гг.
05	**НИР «Повышение коэффициента извлечения руды с шахтного поля (с 0,23 до 0,6–0,7) путём внедрения твердеющей закладки»** Разработаны рецептуры закладки на основе солеотходов и рассолов, проведены опытно-промышленные испытания: заполняемость стенда 100 %, прокачка на 150 м, рассолоотделение менее 1 %.	Калийный рудник	НИР / лабораторные исследования	2024–2025 гг.
06	**Тампонаж стволов, калийный рудник: тампонаж породного массива в интервалах с остаточным водопроявлением клетевого ствола двухкомпонентным полиуретановым инъекционным материалом ULTRACHEM GRAND Rock 310** Остановлен водоприток с высоким дебитом и гидростатическим напором до 7 МПа.	Калийный рудник	СМР собственными силами Поставка материалов собственного производства	2024 г. — н. в.

№	Объект / вид работ	Заказчик	Роль ООО «Парад-Русь»	Период
07	**Ремонт бетонной крепи затюбингового пространства клетевого ствола № 1 при отрицательных температурах ремонтным материалом ULTRACEM BULK 4** Рецептура адаптирована под требования заказчика; полный цикл — от производства материала до выполнения работ в стволе.	Калийный рудник	СМР собственными силами Поставка материалов собственного производства	2023 г.
08	**Тампонаж стволов, калийный рудник: разработка тампонажного сульфатостойкого материала на основе микроцемента ParadPRO и ULTRACEM для дополнительной гидроизоляции и тампонажа затюбингового пространства и заполнения холодных швов бетонной крепи скипового ствола № 2** Лабораторный контроль рецептур тампонажных составов на основе микроцемента — для каждого водоносного горизонта отдельно.	Калийный рудник	Поставка материалов собственного производства Разработка материала, лабораторное сопровождение	2021–2022 гг.
09	**Восстановление водосборника № 2 главной установки калийного рудника** Заполнение пустот в породе податливым слоем (пенобетоном), возведение основания и стен из высокопрочного бетона, гидроизоляция.	Калийный рудник	Поставка материалов собственного производства	2021–2022 гг.
10	**Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций солесгустителя** Ремонт железобетонных конструкций чаши, усиление углекомпозитными материалами, защита рабочей зоны чаши кислотостойким бетоном.	Калийное предприятие	Поставка материалов собственного производства	2018–2019 гг.
11	**Лабораторные исследования пробы воды из подземного источника для оценки возможности её использования в технологическом процессе горно-обогатительной фабрики и выбора способа водоподготовки** Предложенная схема обеспечивает получение технической воды требуемого качества, минимизацию жидких отходов и два технологических потока воды.	Обогатительная фабрика калийного предприятия	НИР / лабораторные исследования	май 2026 г. — н. в.
12	**НИР «Разработка рецептурного состава материалов на основе шламов и цементных вяжущих и технических решений для снижения фильтрационных свойств донной части шламохранилища»** Изучены шламы и рассолы, разработаны рецептуры для ОПИ, решения по доставке материалов, программа и методика ОПИ.	Калийный комбинат	НИР / лабораторные исследования	2023 г.
13	**Лабораторные исследования инженерно-геологических характеристик галитовых отходов, обезвоженных ГСШ и смеси галитовых отходов и ГСШ** Определены физико-механические свойства грунтов, включая испытания на трёхосное сжатие; выполнена оценка ключевых геотехнических параметров.	Проектная организация горнорудной отрасли	НИР / лабораторные исследования	2025 г.

№	Объект / вид работ	Заказчик	Роль ООО «Парад-Русь»	Период
Горнодобывающая промышленность · Подземные горные выработки				1
14	**Торкрет-материал для набрызг-бетонной крепи горных выработок: несущая оболочка, сдерживающая горное давление, в соответствии с проектом** Сухая смесь с полимерным фибронаполнителем и расширяющим модификатором: плотно заполняет трещины и образует прочный монолитный слой.	Горно-металлургический комбинат	Поставка материалов собственного производства (торкрет-материал)	июль 2026 г. — н. в.
Нефтегазовая отрасль				1
15	**Поставка цементной смеси ULTRACEM SF 350 для заполнения затюбингового пространства, быстровозводимых перегородок и заполнения каверн** Сухая смесь для лёгкого пористого пенобетона средней плотности; затворяется водой, без выделения горючих и взрывоопасных газов.	Нефтедобывающее предприятие	Поставка материалов собственного производства	2024–2026 гг.
Атомная энергетика				1
16	**Строительство АЭС, Турецкая Республика: строительно-монтажные работы с применением особо тяжёлых бетонов для защиты от радиационного излучения** Специальная сухая смесь особо тяжёлого бетона (биозащита) для устранения дефектов бетонных и железобетонных конструкций защитных сооружений АЭС.	Оператор строительства АЭС	Поставка материалов собственного производства	2018 г. — н. в.
Металлургия				1
17	**Гидроизоляция инъекционным методом деформационных швов и швов бетонирования кабельных тоннелей, гидроизоляция вводов коммуникаций насосной станции цеха металлизации** Работы в действующих тоннелях вблизи кабельных линий 10 кВ (работы высокой опасности); аварийная гидроизоляция напорных течей материалом ULTRACHEM GRAND Rock 310.	Металлургический комбинат	СМР собственными силами	2026 г.
Транспортная инфраструктура · Перегрузочные комплексы				1
18	**Ремонт деформационных швов станции разгрузки вагонов минеральных удобрений и конвейерной галереи** Разработано и реализовано техническое решение с гидроизоляционными материалами ULTRACHEM; после герметизации швов объект введён в эксплуатацию.	Перегрузочный комплекс минеральных удобрений	СМР собственными силами Поставка материалов собственного производства	2025 г.

Сокращения: СМР — строительно-монтажные работы; НИР — научно-исследовательская работа; ОПИ — опытно-промышленные испытания; н. в. — настоящее время.